

Warszawa 24.02.2022

Zamawiający informuje, że działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [ustawa Pzp], w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr RB 1/2022 prowadzonego w trybie podstawowym – bez negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1, Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia , udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania:

Zapytanie z dnia 23.02.2022 r.

„Prosimy o potwierdzenie lub sprecyzowanie informacji czy okablowanie systemu SSP umieszczone w odpowiedziach w załączniku nr 3 będzie mocowane bezpośrednio za pomocą kotwy ppoż. do ściany/sufitu?

Czy np.: dla zachowania estetyki kabel zamocować w listwie np.: „metalowe korytko NIEDAX LLK 26.030 26 x 30 W kolorze białym?

Czy należy przewidzieć bruzdy analogicznie jak dla systemu oddymiania i w nich zamocować zgodnie z aprobatą przewody systemu SSP?

Brak ww. uszczegółowienia SWZ doprowadzi do braku możliwości należytego skalkulowania ceny oferty przez Wykonawców. Dodatkowo ww. brak uszczegółowienia skutkować może brakiem możliwości porównania i oceny złożonych ofert jak również stanowić będzie o braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego efektu założonego w SWZ.”

ODP.:

Jak informowaliśmy w poprzednich materiałach, instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru istnieje w obiekcie. W ramach modernizacji jest przewidziana jej wymiana i nieznaczna rozbudowa.

Wszystkie linie dozоровe będą bazowały na dotychczasowym układzie rozlokowania na zasadzie wykorzystania tych elementów , które pozwolą na ich pozostawienie . Zatem linie kablowe powinny być zgodnie z dokumentacją projektową montowane w miejscu dotychczasowych.

W przestrzeniach otwartych i widocznych musi być zachowana struktura zabytkowa budynku.

W przestrzeniach technicznych montaż instalacji będzie możliwy w oparciu o atestowane kotwy oraz korytka systemowe NIEDAX.

Z tego powodu dla przestrzeni ogólnie dostępnych przewiduje się możliwość użycia elementów radiowych w celu ograniczenia ingerencji technicznej w strukturę budynku, o ile instalacji w danych miejscach nie ma w chwili obecnej.

Możliwość prowadzenia instalacji (pętli) kablowych będzie musiała zostać dostosowana do miejscowych uwarunkowań technicznych budynku i jego funkcji oraz wymogów określonych warunkami nałożonymi przez Konserwatora zabytków.

Wszystkie dokumenty w tym zakresie są załączone do ogłoszenia o przetargu.

Proszę zatem w ofercie odnieść się do uwarunkowań wymagających znacznej elastyczności i przewidzieć konieczność wymiany pełnej instalacji w wykonaniu systemowym dla przestrzeni holu , korytarzy klatek schodowych i widowni oraz biur w sposób niewidoczny i nie naruszający tynków,, zaś dla przestrzeni podszenia pomieszczeń technicznych w oparciu o kotwy systemowe oraz korytka i szyny Niedax.

W miejscach widocznych należy przewidzieć zastosowanie korytek w kolorze białym pełnych z maskownicami.

Odległości tras kablowych proszę oszacować na podstawie rysunków projektu budowlanego.