
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie p-poż. klatek schodowych w Budynku Północnym Centrum Sztuki - Teatr "Komedia"
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa
INWESTOR : Północne Centrum Sztuki TEATR KOMEDIA
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT : 3d-Budownictwo Janusz Jakubowski
ADRES WYKONAWCY : 63-510 Mikstat, Biskupice Zabaryczne 31
BRANŻA : remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa nr 1			
1.1		Ogólne			
1	d.1. kalk. własna	Nadzór kierownika budowy	kpl.		
1		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1 0317-03	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 100 mm	szt.		
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
1.2		Roboty rozbiórkowe			
3	KNR 4-04 d.1. 0811-01 2 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych blach - wycięcie otworów pod ścianę	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1. 0212-03 2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wycięcie posadzki betonowej pod ścianki	m ³		
		0.648	m ³	0.648	
				RAZEM	0.648
5	KNR 4-01 d.1. 0702-08 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm - skucie tynku na styku nowej ściany z istniejącymi	m		
		3.84/0.20	m	19.200	
				RAZEM	19.200
6	KNR 4-01 d.1. 0702-08 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm - skucie tynku na styku nowej ściany z istniejącymi /piwnica/	m		
		4.70/0.20	m	23.500	
				RAZEM	23.500
7	KNR 4-01 d.1. 0702-08 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm - skucie tynku na styku nowej ściany z istniejącymi /parter/	m		
		1.54/0.20	m	7.700	
				RAZEM	7.700
8	KNR 4-01 d.1. 0702-08 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm - skucie tynku na styku nowej ściany z istniejącymi /piętro/	m		
		1.40/0.20	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wywiezieniem z terenu rozbiórki	m ²		
		11.50	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
10	KNR 4-01 d.1. 0804-07 2	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		11.50	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
1.3		Roboty budowlano- montażowe			
11	KNR-W 2-02 d.1. 0126-02 3	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
		18.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
12	KNR 2-02 d.1. 0126-05 3	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.40*3	m	4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR 2-05 d.1. 0208-05 3	Konstrukcje podparć pomostów po wycięciu	t		
		0.150	t	0.150	
				RAZEM	0.150
14	KNR-W 2-02 d.1. 0806-01 3 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		36.48	m ²	36.480	
				RAZEM	36.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0705-02 3 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł 22.60	m m	 22.600	 22.600
				RAZEM	22.600
16	KNR-W 2-02 d.1. 1510-05 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 40.00	m ² m ²	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
17	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 3 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 11.50	m ² m ²	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
18	KNR 0-29 d.1. 0640-01 3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą 11.50	m ² m ²	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
19	KNR 0-12 d.1. 1118-04 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 11.50	m ² m ²	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
20	KNR 2-02 d.1. 2004-05 3 analogia	Obudowa szybu płytami PROMAT 5.04	m ² m ²	 5.040	 5.040
				RAZEM	5.040
21	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 3 Al1	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 90x200 cm 0.90*2.00*3	m ² m ²	 5.400	 5.400
				RAZEM	5.400
22	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 3 Al2	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 90x190 cm 0.90*1.90	m ² m ²	 1.710	 1.710
				RAZEM	1.710
23	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 3 Al3	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 80+40 x 270 cm 1.20*2.70	m ² m ²	 3.240	 3.240
				RAZEM	3.240
24	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 3 Al4	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 80+40x200 cm 1.20*2.00	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
25	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 3 Al5	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 80x200 cm 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
26	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 3 Al6	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 130x200 cm 1.30*2.00	m ² m ²	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
2		Klatka schodowa nr 2			
2.1		Roboty rozbiókowe			
27	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wywiezieniem z terenu rozbiórki 20.00	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
28	KNR 4-01 d.2. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej 20.00	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
29	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie wykładziny dywanowej wraz z wywiezieniem z terenu rozbiórki	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR 4-01 d.2. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 d.2. 0329-05 1 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł- pod przejścia kanałów napowietrzenia klatki schodowej	m ³		
		0.4068	m ³	0.407	
				RAZEM	0.407
32	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1 analogia	Wykucie z muru stalarki drzwiowej	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.2	Roboty budowlano- montażowe				
33	KNR-W 2-02 d.2. 1105-01 2 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 0-29 d.2. 0640-01 2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
36	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 2 Al7	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 147x217 cm	m ²		
		1.47*2.17	m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
37	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 2 Al9	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 90x366 cm	m ²		
		0.90*3.66	m ²	3.294	
				RAZEM	3.294
38	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 2 Al10	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS60 o wym. 90x357 cm	m ²		
		0.90*3.57	m ²	3.213	
				RAZEM	3.213
39	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 2 Al11	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EIS30 o wym. 90x380 cm	m ²		
		0.90*3.80	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
40	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 2 DT	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych technicznych EIS30 o wym. 80x146 cm	m ²		
		0.80*1.46	m ²	1.168	
				RAZEM	1.168
41	KNR-W 2-02 d.2. 0126-02 2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
		7.15	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
42	KNR-W 2-02 d.2. 0806-01 2 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR 2-02 d.2. 2004-05 2 analogia	Obudowa kanału płytami PROMAT	m ²		
		12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2.	0304-01	towo-wapiennej ceglami			
2		0.80*0.50*0.80*3	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960